Производственно-монтажная компания "ПМК"
г. Красноярск, ул. Рейдерная 68Д,оф 216
т. 292-51-90, 294-09-65, 292-89-75

Срок изготовления: 10-14 рабочих дней с момента заключения договора и внесения предоплаты
Самовывоз с улицы Рейдерная 68а стр 16
Доставка оплачивается дополнительно

Прайс от 11.07.2018 г.

на ОГРАЖДЕНИЯ (заборы, ворота, калитки) с МОНТАЖОМ

Наименование	Комплектация	Ед.изм	Стоимость руб.
В О Р О Т А			
РАСТАШНЫЕ ВОРОТА (2 створки)			
Расташные "стандарт", 3500*2000 мм	каркас: труба профильная 40*40 мм, 4 ширинера, запоя, прокушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет по RAL(цвета забивки	шт	19000
Расташные "в рамке", 3500*2000 мм	каркас: труба профильная 40*40 мм, рамка: труба профильная 20*20 мм, 4 ширинера, запоя, прокушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет	шт	24000
Расташные "усиленные", 3500*2000 мм	каркас: труба профильная 60*60 мм, рамка: труба профильная 20*20 мм, 4 ширинера, запоя, прокушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 100*100*3000 мм, профлист С-8 0,4мм	шт	32000
Расташные "стандарт", 4000*2000 мм	каркас: труба профильная 60*40 мм, 4 ширинера, запоя, прокушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет по RAL(цвета забивки	шт	22000
Расташные "в рамке", 4000*2000 мм	каркас: труба профильная 60*40 мм, рамка: труба профильная 20*20 мм, 4 ширинера, запоя, прокушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет	шт	29000
Расташные "усиленные", 4000*2000 мм	каркас: труба профильная 60*60 мм, рамка: труба профильная 20*20 мм, 4 ширинера, запоя, прокушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 100*100*3000 мм, профлист С-8 0,4мм	шт	37000
Расташные "стандарт", 5000*2000 мм	каркас: труба профильная 60*40 мм, 4 ширинера, запоя, прокушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет по RAL(цвета забивки	шт	27500
Расташные "в рамке", 5000*2000 мм	каркас: труба профильная 60*40 мм, рамка: труба профильная 20*20 мм, 4 ширинера, запоя, прокушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 100*100*3000 мм, профлист С-8 0,4мм	шт	38500
Расташные "усиленные", 5000*2000 мм	каркас: труба профильная 60*40 мм, рамка: труба профильная 20*20 мм, 4 ширинера, запоя, прокушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 120*120*3000 мм, профлист С-8 0,4мм	шт	49000
СКЛАДНЫЕ ВОРОТА			
Складные "стандарт" 3500*3000 мм	каркас: труба профильная 60*40 мм, 4 ширинера, 2 засова, прушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет по RAL	шт	21000
Складные "в рамке" 3500*2000 мм	каркас: труба профильная 60*40 мм, рамка: труба профильная 20*20 мм, 4 ширинера, 2 засова, прушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет по RAL	шт	28000
Складные "стандарт" 4000*2000 мм	каркас: труба профильная 60*40 мм, 4 ширинера, 2 засова, прушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет по RAL	шт	24000
Складные "в рамке" 4000*2000 мм	каркас: труба профильная 60*40 мм, рамка: труба профильная 20*20 мм, 4 ширинера, 2 засова, прушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет по RAL	шт	31000
ОТКАТНЫЕ (СДВИЖНЫЕ) ворота, БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА			
Откатные ворота (СТОЛБЫ И ОБШИВКА в комплекте), 3500-4000 мм, зычное сдвижение	каркас: труба профильная 50*50/60*40 мм, направляющая балка 7м*5000 мм, розеика, защелка с ушами под навесной замок, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4 мм цвет по RAL	шт	48000
Откатные ворота (СТОЛБЫ И ОБШИВКА в комплекте), 4500-5000 мм, зычное сдвижение	каркас: труба профильная 50*50/60*40 мм, направляющая балка 7м*7000 мм, розеика, защелка с ушами под навесной замок, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4 мм цвет по RAL	шт	55000
Откатные ворота (СТОЛБЫ И ОБШИВКА в комплекте), 5500-6000 мм, зычное сдвижение	каркас: труба профильная 50*50/60*40 мм, направляющая балка 7м*8000 мм, розеика, защелка с ушами под навесной замок, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4 мм цвет по RAL	шт	65000
Откатные ворота (СТОЛБЫ И ОБШИВКА в комплекте), 6000 мм, зычное сдвижение	каркас: труба профильная 50*50/60*40 мм, направляющая балка 9м*9000 мм, розеика, защелка с ушами под навесной замок, 2 столба 100*100*3000 мм, профлист С-8 0,4 мм цвет по RAL	шт	75000
К А Л И Т К И			
"Стандарт" 1000*2000 мм - рядом с воротами/ в створке ворот	каркас: труба профильная 40*40 мм, 2 ширинера, врезной замок с наружной ручкой, 2 столба 60*40*2000 мм, профлист 0,4мм цвет по RAL	шт	7500
"Стандарт" 1000*2000 мм - отдельно стоящая	каркас: труба профильная 40*40 мм, 2 ширинера, врезной замок с наружной ручкой, 2 столба 60*40*2000 мм, профлист 0,4мм цвет по RAL	шт	8500
"В раме" 1000*2000 мм (профлист 0,4мм цвет по RAL) - рядом с воротами/ в створке ворот	каркас: труба профильная 40*40 мм, рамка: труба профильная 20*20 мм, 2 ширинера, врезной замок с наружной ручкой, профлист 0,4мм цвет по RAL, 2 столба 60*40*2000 мм, профлист 0,4мм цвет по	шт	8500
"В раме" 1000*2000 мм - отдельно стоящая	каркас: труба профильная 40*40 мм, рамка: труба профильная 20*20 мм, 2 ширинера, врезной замок с наружной ручкой, профлист 0,4мм цвет по RAL, 2 столба 60*40*2000 мм, профлист 0,4мм цвет по	шт	9500
"Усиленная" 1000*2000 мм - рядом с воротами/ в створке ворот	каркас: труба профильная 50*50 мм, рамка: труба профильная 20*20 мм, 2 ширинера, врезной замок с наружной ручкой, 2 столба 80*80*2000 мм, профлист 0,4мм цвет по RAL	шт	9500
"Усиленная" 1000*2000 мм - отдельно стоящая	каркас: труба профильная 50*50 мм, рамка: труба профильная 20*20 мм, 2 ширинера, врезной замок с наружной ручкой, 2 столба 80*80*2000 мм, профлист 0,4мм цвет по RAL	шт	11000
О Г Р А Ж Д Е Н И Я			
ЗАБОР из профлиста (профнастил), шаг между столбами 3000 мм			
Профлист, h 1500 мм, 2 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: профлист 0,4мм цвет по RAL	пм/м	1650
Профлист, h 1500 мм, 2 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: профлист 0,45 мм цвет по RAL	пм/м	1800
Профлист, h 1500 мм, 2 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: профлист 0,5 мм цвет по RAL	пм/м	1950
Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: профлист 0,4 мм цвет по RAL	пм/м	1750
Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: профлист 0,45 мм цвет по RAL	пм/м	1950
Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: профлист 0,5 мм цвет по RAL	пм/м	2150
Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: профлист 0,4 мм цвет по RAL	пм/м	1900
Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: профлист 0,45 мм цвет по RAL	пм/м	2100
Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: профлист 0,5 мм цвет по RAL	пм/м	2300
Профлист, h 1500 мм, 3 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: профлист 0,4мм цвет по RAL	пм/м	1850
Профлист, h 2000 мм, 3 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: профлист 0,4 мм цвет по RAL	пм/м	1950
Профлист, h 2000 мм, 3 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: профлист 0,45 мм цвет по RAL	пм/м	2150
Профлист, h 2000 мм, 3 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: профлист 0,5 мм цвет по RAL	пм/м	2350
Профлист, h 2000 мм, 3 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: профлист 0,4 мм цвет по RAL	пм/м	2400
Профлист, h 2000 мм, 3 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: профлист 0,45 мм цвет по RAL	пм/м	2300
Профлист, h 2000 мм, 3 прожилины, "стольный"	Столбы: металлический профиль 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: профлист 0,5 мм цвет по RAL	пм/м	2500
Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "с выделением столбов"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: профлист 0,4 мм цвет по RAL	пм/м	1950
Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "с выделением столбов"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: профлист 0,45 мм цвет по RAL	пм/м	2150
Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "с выделением столбов"	Столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: профлист 0,5 мм цвет по RAL	пм/м	2350
Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "с выделением столбов"	Столбы: металлический профиль 60*50 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: профлист 0,4 мм цвет по RAL	пм/м	2100
Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "с выделением столбов"	Столбы: металлический профиль 60*50 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: профлист 0,45 мм цвет по RAL	пм/м	2300
Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "с выделением столбов"	Столбы: металлический профиль 60*50 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: профлист 0,5 мм цвет по RAL	пм/м	2500
ЗАБОР из металлического штакетника (шаг между столбами 3000 мм)			
Металлический штакетник 75мм, h 1000-1500 мм, 2 прожилины	Столбы: металлический профиль50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: металлический штакетник 70 мм 0,4мм цвет по RAL	пм/м	1400
Металлический штакетник 75мм, h 1501-2000 мм, 2 прожилины	Столбы: металлический профиль50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: металлический штакетник 70 мм 0,4мм цвет по RAL	пм/м	1700
Металлический штакетник 110мм, h 1000-1500 мм, 2 прожилины	Столбы: металлический профиль50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: металлический штакетник 110 мм 0,4мм цвет по RAL	пм/м	1750
Металлический штакетник 110мм, h 1501-2000 мм, 2 прожилины	Столбы: металлический профиль50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: металлический штакетник 110 мм 0,4мм цвет по RAL	пм/м	1850
Металлический штакетник 110мм, h 1501-2000 мм, 2 прожилины	Столбы: металлический профиль50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: металлический штакетник 110 мм 0,45 мм цвет "под дерево", "под клинкер"	пм/м	2400
ЗАБОР "В РАМЕ" (шаг между столбами 3000 мм)			
Сетка "рабица" в раме h 1500 мм	Столбы: круглая труба d 57 мм, забор: секция из уголка 40*40 мм и сетки рабица 1500*3000 мм	пм/м	1600
Сетка "рабица" в раме h 2000 мм	Столбы: круглая труба d 57 мм, забор: секция из уголка 40*40 мм и сетки рабица 2000*3000 мм	пм/м	1900
Профлист (профнастил) "в раме", h 2000 мм	Столбы: металлический профиль 60*40 мм, забор: секция из уголка 60*40 и 40*20 мм и профлист 0,4мм цвет по RAL, саморезы "оливка"	пм/м	3800
Металлический сайдинг "в раме", h 2000 мм	Столбы: металлический профиль 60*40 мм, забор: секция из уголка 60*40 и 40*20 мм и металлический сайдинг "под бревно", "под брус", саморезы "оливка"	пм/м	4500
ЗАБОР из сварной сетки GAVION (шаг между столбами 3000 мм)			
Сварная сетка Гардиан, h 1730 мм	Столбы: профильная труба 60*40*2000 мм, крепление: хомут 60*40 мм, на крайней столб 80*80 мм, забор: сварная секция Gavin 1730*3000 мм	пм/м	2500
Сварная сетка Гардиан, h 2030 мм	Столбы: профильная труба 60*40*2000 мм, крепление: хомут 60*40 мм, на крайней столб 80*80 мм, забор: сварная секция Gavin 2030*3000 мм	пм/м	3000
ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР (шаг между столбами 3000 мм)			
Доска заборная, h 2000 мм, расстояние м/у досками 0-5 см, 2 прожилины, на стяжках	Столбы: круглая труба 57мм, прожилины: доска 50*100мм, забор: доска нестрганная 25*100/150 мм	пм/м	1200
Деревянный штакетник, h 1000-1500 мм, расстояние м/у штакетинами 50 мм, 2 прожилины, на стяжках	Столбы: труба профильная 60*40мм, прожилины: доска 50*25 мм, забор: штакетная планка 50 мм	пм/м	900
Деревянный штакетник, h 1501-2000 мм, расстояние м/у штакетинами 50 мм, 2 прожилины, на стяжках	Столбы: труба профильная 60*40мм, прожилины: доска 50*25 мм, забор: штакетная планка 50 мм	пм/м	1000
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
Декоративная решетка на ворота (для конструкций "в раме"/"стольный")	профильная труба 20*20 мм	пм/м	1400
Декоративная решетка на калитку (для конструкций "в раме"/"стольный")	профильная труба 20*20 мм	шт	1500
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е У С Л У Г И			
КЛАДКА и БЕТОН			
Ленточный фундамент (стоимость зависит от размеров, марк (с армированием или/без и общего объема забора)	только работа, **бетон оплачивается дополнительно!**	пм/м	1500-1800
Труба кирпичная 380*380*1500 мм, без крышки	кладка с расшивкой 0,1 см + материалы: кирпич обыкновенный красный, песок кладочный, щебень, пластификатор теплоизоляция	шт	11500
Крышка для кирпичного столба (металлическая)	работа + материалы	шт	1200
МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ			
Монтаж каркаса забора (столбы+2 прожилины)	работа (бурение ям, установка столбов, бетонирование, крепление 2 прожилин на сварку) + материалы (столбы, прожилины, лог, саморезы)	пм/м	1300
Монтаж каркаса забора (столбы+2 прожилины) из материалов клиента	работа (бурение ям, установка столбов, бетонирование, крепление 2 прожилин на сварку)	пм/м	450
Монтаж забора из материалов клиента (2 ряда)	работа (бурение ям, установка столбов, бетонирование, крепление 2 прожилин на сварку, крепление профлиста/сайдинга на саморезы)	пм/м	600
Монтаж забора из материалов клиента (3 ряда)	работа (бурение ям, установка столбов, бетонирование, крепление 3 прожилин на сварку, крепление профлиста/сайдинга на саморезы)	пм/м	700
Монтаж профлиста (материалы клиента)	работа (крепление профлиста на саморезы)	пм/м	200
МОНТАЖ СТОЛБОВ			
Монтаж столба из профильной трубы 40*40*2500 мм	работа (бурение ямы до 1000 мм, установка столба, бетонирование) + материалы (столб, пп,	шт	800
Монтаж столба из профильной трубы 50*50*2500 мм/60*40*2500	работа (бурение ямы до 1000 мм, установка столба, бетонирование) + материалы (столб, пп,	шт	1100
Монтаж столба из круглой трубы d 57*2500 мм	работа (бурение ямы до 1000 мм, установка столба, бетонирование) + материалы (столб, пп,	шт	1100
Монтаж столба из профильной 60*40*2500 мм	работа (бурение ямы до 1000 мм, установка столба, бетонирование) + материалы (столб, пп,	шт	1300
Монтаж столба из профильной трубы 80*80*3000 мм	работа (бурение ямы до 1000 мм, установка столба, бетонирование) + материалы (столб, пп,	шт	1900
Монтаж столба (материалы клиента)	работа (бурение ямы до 1000 мм, установка столба, бетонирование) + материалы (столб, пп,	шт	600
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ			
Углубление и удлинение столба воротной группы (конструкции "стольный" / "в раме")	работа (углубление ямы до 500 мм, бетонирование) + материалы (профильная труба 80*80*500 мм, пп, саморезы)	шт	1100
Углубление и удлинение столба калитной группы, конструкции "стольный"	работа (углубление ямы до 500 мм, бетонирование) + материалы (профильная труба 100*100*500 мм, пп, саморезы)	шт	1500
Углубление и удлинение столба забора	работа (углубление ямы до 500 мм, бетонирование) + материалы (профильная труба 50*50*500 мм,/ 60*40*500 мм, пп, саморезы)	шт	600
Углубление и удлинение столбов забора	работа (углубление ямы до 500 мм, бетонирование) + материалы (профильная труба 60*60*500 мм, пп, саморезы)	шт	700
Верхняя стяжка столбов воротной группы	сварные работы + материалы (переходная из профильной трубы 40*40)	пм/м	600
Верхняя стяжка столбов воротной группы	сварные работы + материалы (переходная из профильной трубы 40*40)	пм/м	800
Нижняя стяжка столбов воротной группы	работа (копка траншеи, приваривание перекладины, бетонирование) + материалы (уголок 40*40, саморезы, лог, пп, сварка)	пм/м	1500
П Р О Ч Е Е			
Адрес(а) монтажа		день	1000
Руководитель	Андрончиков В.В.		